aNNo
ARCHITECTEN

bouwheer
Stad Antwerpen
adres
Gildekamersstraat 2-9
Suikerrui 17-19
Kaasstraat 7-11
2000 Antwerpen

DIVA - onderhoud aan daken, gevels en schrijnwerk

15/06/2021

	RAMING RESTAURATIEOPTIES				totaal	eenheidsprijs	totaalprijs	totaal per onderdeel
0.	STELLINGEN							**€ 73.223,17**
01	stellingen gevel en daken		FH	m2				
01.1	stellingen gevel en daken - voorgevels		FH	m2	996,33	€ 25,00	€ 24.908,25	
		GKS2	*GKS2*		*104,72*			
		GKS3	*GKS3*		*99,13*			
		GKS4	*GKS4*		*188,7*			
		GKS5	*GKS5*		*132,98*			
		GKS6	*GKS6*		*160,25*			
		GKS7	*GKS7*		*145,43*			
		GKS9	*GKS9*		*165,12*			
		-						
01.2	stellingen gevel en daken - achtergevels		FH	m2	1732,60	€ 25,00	€ 43.314,92	
		achtergevels			*327,5*			
		GKS2	*GKS2*		*148,1*			
		GKS3	*GKS3*		*113,01*			
		GKS4	*GKS4*		*106,76*			
		GKS5	*GKS5*		*142,61*			
		GKS6	*GKS6*		*168,68*			
		GKS7	*GKS7*		*134,73*			
		GKS9	*GKS9*		*110,71*			
		zijgevels						
		zijgevel	*GKS3*		*63,47*			
		zijgevel	*GKS4*		*46,41*			
		zijgevel	*GKS6*		*136,91*			
		torentjes						
		torentje bij GKS3	*GKS3*		*95,377*			
		torentje bij GKS4	*GKS4*		*138,3296*			
		-						
01.3	stellingen gevel en daken - schoorstenen		SOG		1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	

1.	WERFCOÖDINATIE & OVERIGE WERFINRICHTING AANNEMER			inschatting 10%			€ 79.825,89	**€ 79.825,89**
2.	GEVELS							
21	schoorstenen							**€ 7.504,66**
21.1	hervoegen en herstel schoorstenen afmetingen bij benadering, maatvoering te controleren			FH	m2	136,45	€ 55,00	€ 7.504,66
		S1	*GKS2*			*8,54*		
		S2	*GKS2*			*2,45*		
		S3	*GKS3*			*9,54*		
		S4	*GKS4*			*5,42*		
		S5	*GKS4*			*6,25*		
		S6	*GKS4*			*8,98*		
		S7	*GKS4*			*15,32*		
		S8	*GKS6*			*6,48*		
		S9	*GKS6*			*6,58*		
		S10	*GKS6*			*3,72*		
		S11	*GKS7*			*24,18*		
		S12	*GKS8*			*39,00*		
		-						
22	herstel tipgevels							**€ 165.000,00**
22.1	budget per tipgevel demonteren, herplaatsen en verankeren dekstenen, hermetselen bakstenen tip, demonteren en behandelen gevelanker, binnenzijde							
22.1.1	renaissance tipgevel			FH	st	2,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
		voorgevel	*GKS4*			*1,00*		
		voorgevel	*GKS6*			*1,00*		
		-						
22.1.2	bakstenen tipgevel			FH	st	2,00	€ 12.500,00	€ 25.000,00
		voorgevel	*GKS9*			*1,00*		
		achtergevel	*GKS9*			*1,00*		
		-						
22.1.3	tipgevel uit jaren 1950			FH	st	10,00	€ 10.000,00	€ 100.000,00
		voorgevel	*GKS2*			*1,00*		
		achtergevel	*GKS2*			*1,00*		
		voorgevel	*GKS3*			*1,00*		
		achtergevel	*GKS3*			*1,00*		
		achtergevel	*GKS4*			*1,00*		
		voorgevel	*GKS5*			*1,00*		
		achtergevel	*GKS5*			*1,00*		
		achtergevel	*GKS6*			*1,00*		
		voorgevel	*GKS7*			*1,00*		
		achtergevel	*GKS7*			*1,00*		
		-						
3.	DAKEN							
31	Dakbedekking							**€ 198.813,82**
31.1	dakbedekking hellende daken							
31.1.1	demontage van bestaande leien tot op bebording, loketten en			FH	m2	1061,50	€ 25,00	€ 26.537,54
		GKS2						
		GKS2 - zijde buur	*GKS2*			*80,15*		
		GKS2 - zijde dak 3	*GKS2*			*51,85*		

aftrok lichtstraat	GKS2	-6,55
aftrok dakkapel	GKS2	-2,68
GKS3		
GKS3 - zijde dak 2	GKS3	43,46
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS3	6,34
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS3	7,60
extra driehoek aan plat dak 3-4 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	GKS3	11,72
aftrok dakkapel	GKS3	-2,82
GKS3 - zijde dak 4	GKS3	44,03
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS3	8,19
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS3	6,19
extra driehoek aan plat dak 3-4 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	GKS3	9,32
aftrok lichtstraten	GKS3	-9,96
GKS4		
GKS4 - zijde dak 3	GKS4	115,89
aftrok dakkapel	GKS4	-3,85
GKS4 - zijde dak 5	GKS4	115,89
aftrok lichtstraten	GKS4	-20,70
aftrok dakkapel	GKS4	-3,58
GKS5		
GKS5 - zijde dak 4	GKS5	54,05
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS5	3,94
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS5	2,74
extra driehoek aan plat dak 4-5 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	GKS5	10,10
aftrok grote dakkapel	GKS5	-2,39
aftrok kleine dakkapel	GKS5	-0,53
aftrok dakvlakraam	GKS5	-1,00
GKS5 - zijde dak 6	GKS5	53,90
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS5	4,37
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS5	3,27
aftrok lichtstraten	GKS5	-9,47
aftrok grote dakkapel	GKS5	-2,39
aftrok kleine dakkapel	GKS5	-0,53
GKS6		
aftrok schoorsteen thv nok	GKS6	-1,15
GKS6 - zijde dak 5	GKS6	83,74
aftrok dakkapel	GKS6	-2,37
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS6	4,22
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS6	1,40
extra driehoek aan plat dak 5-6 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	GKS6	8,13
GKS6 - zijde dak 7	GKS6	121,96
doorlopende dakkapel	GKS6	-21,03
aftrok dakkapellen dakvlak	GKS6	-14,48
aftrok dakkapel aan gevel	GKS6	-7,53
GKS7		
GKS7 - zijde dak 6	GKS7	76,95
dakvlakraam	GKS7	-1,66
kleine dakkapel	GKS7	-0,97
GKS7 - zijde dak 8	GKS7	76,73
dakvlakraam	GKS7	-1,66
kleine dakkapel	GKS7	-0,97
lichtstraat	GKS7	-0,50
GKS8		

	GKS8 - zijde dak 7	*GKS8*		*77,18*			
	aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*			
	aftrok grote schoorsteen	*GKS8*		*-1,42*			
	aftrok kleine schoorsteen	*GKS8*		*-0,64*			
	lichtstraat	*GKS8*		*-0,50*			
	GKS8 - zijde buur	*GKS8*		*86,00*			
	aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*			
	torentjes						
	thv GKS 3 (inschatting)	*GKS3*		*10,74*			
	thv GKS 4 (inschatting)	*GKS4*		*11,87*			
	dakkapellen						
	zie dakkapel totaal						
	-						
31.2.1.2	plaatselijk vervangen van bebording		VH	m2	106,15	€ 55,00	€ 5.838,26
	metingen demontage leien				106,15		
	GKS2						
	GKS2 - zijde buur	*GKS2*		*80,15*			
	GKS2 - zijde dak 3	*GKS2*		*51,85*			
	aftrok lichtstraat	*GKS2*		*-6,55*			
	aftrok dakkapel	*GKS2*		*-2,68*			
	GKS3						
	GKS3 - zijde dak 2	*GKS3*		*43,46*			
	extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS3*		*6,34*			
	extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS3*		*7,60*			
	extra driehoek aan plat dak 3-4 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	*GKS3*		*11,72*			
	aftrok dakkapel	*GKS3*		*-2,82*			
	GKS3 - zijde dak 4	*GKS3*		*44,03*			
	extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS3*		*8,19*			
	extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS3*		*6,19*			
	extra driehoek aan plat dak 3-4 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	*GKS3*		*9,32*			
	aftrok lichtstraten	*GKS3*		*-9,96*			
	GKS4						
	GKS4 - zijde dak 3	*GKS4*		*115,89*			
	aftrok dakkapel	*GKS4*		*-3,85*			
	GKS4 - zijde dak 5	*GKS4*		*115,89*			
	aftrok lichtstraten	*GKS4*		*-20,70*			
	aftrok dakkapel	*GKS4*		*-3,58*			
	GKS5						
	GKS5 - zijde dak 4	*GKS5*		*54,05*			
	extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS5*		*3,94*			
	extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS5*		*2,74*			
	extra driehoek aan plat dak 4-5 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	*GKS5*		*10,10*			
	aftrok grote dakkapel	*GKS5*		*-2,39*			
	aftrok kleine dakkapel	*GKS5*		*-0,53*			
	aftrok dakvlakraam	*GKS5*		*-1,00*			
	GKS5 - zijde dak 6	*GKS5*		*53,90*			
	extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS5*		*4,37*			
	extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS5*		*3,27*			
	aftrok lichtstraten	*GKS5*		*-9,47*			
	aftrok grote dakkapel	*GKS5*		*-2,39*			
	aftrok kleine dakkapel	*GKS5*		*-0,53*			
	GKS6						
	aftrok schoorsteen thv nok	*GKS6*		*-1,15*			

	GKS6 - zijde dak 5	*GKS6*		*83,74*			
	aftrok dakkapel	*GKS6*		*-2,37*			
	extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS6*		*4,22*			
	extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS6*		*1,40*			
	extra driehoek aan plat dak 5-6 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	*GKS6*		*8,13*			
	GKS6 - zijde dak 7	*GKS6*		*121,96*			
	doorlopende dakkapel	*GKS6*		*-21,03*			
	aftrok dakkapellen dakvlak	*GKS6*		*-14,48*			
	aftrok dakkapel aan gevel	*GKS6*		*-7,53*			
	GKS7						
	GKS7 - zijde dak 6	*GKS7*		*76,95*			
	dakvlakraam	*GKS7*		*-1,66*			
	kleine dakkapel	*GKS7*		*-0,97*			
	GKS7 - zijde dak 8	*GKS7*		*76,73*			
	dakvlakraam	*GKS7*		*-1,66*			
	kleine dakkapel	*GKS7*		*-0,97*			
	lichtstraat	*GKS7*		*-0,50*			
	GKS8						
	GKS8 - zijde dak 7	*GKS8*		*77,18*			
	aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*			
	aftrok grote schoorsteen	*GKS8*		*-1,42*			
	aftrok kleine schoorsteen	*GKS8*		*-0,64*			
	lichtstraat	*GKS8*		*-0,50*			
	GKS8 - zijde buur	*GKS8*		*86,00*			
	aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*			
	torentjes						
	thv GKS 3 (inschatting)	*GKS3*		*10,74*			
	thv GKS 4 (inschatting)	*GKS4*		*11,87*			
	dakkapellen						
	zie dakkapel totaal						
	-						
31.1.3	onderdakfolie		FH	m2	1061,50	€ 15,00	€ 15.922,53
	GKS2						
	GKS2 - zijde buur	*GKS2*		*80,15*			
	GKS2 - zijde dak 3	*GKS2*		*51,85*			
	aftrok lichtstraat	*GKS2*		*-6,55*			
	aftrok dakkapel	*GKS2*		*-2,68*			
	GKS3						
	GKS3 - zijde dak 2	*GKS3*		*43,46*			
	extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS3*		*6,34*			
	extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS3*		*7,60*			
	extra driehoek aan plat dak 3-4 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	*GKS3*		*11,72*			
	aftrok dakkapel	*GKS3*		*-2,82*			
	GKS3 - zijde dak 4	*GKS3*		*44,03*			
	extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS3*		*8,19*			
	extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS3*		*6,19*			
	extra driehoek aan plat dak 3-4 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	*GKS3*		*9,32*			
	aftrok lichtstraten	*GKS3*		*-9,96*			
	GKS4						
	GKS4 - zijde dak 3	*GKS4*		*115,89*			
	aftrok dakkapel	*GKS4*		*-3,85*			
	GKS4 - zijde dak 5	*GKS4*		*115,89*			
	aftrok lichtstraten	*GKS4*		*-20,70*			

		aftrok dakkapel	*GKS4*		*-3,58*		
		GKS5					
		GKS5 - zijde dak 4	*GKS5*		*54,05*		
		extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS5*		*3,94*		
		extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS5*		*2,74*		
		extra driehoek aan plat dak 4-5 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	*GKS5*		*10,10*		
		aftrok grote dakkapel	*GKS5*		*-2,39*		
		aftrok kleine dakkapel	*GKS5*		*-0,53*		
		aftrok dakvlakraam	*GKS5*		*-1,00*		
		GKS5 - zijde dak 6	*GKS5*		*53,90*		
		extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS5*		*4,37*		
		extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS5*		*3,27*		
		aftrok lichtstraten	*GKS5*		*-9,47*		
		aftrok grote dakkapel	*GKS5*		*-2,39*		
		aftrok kleine dakkapel	*GKS5*		*-0,53*		
		GKS6					
		aftrok schoorsteen thv nok	*GKS6*		*-1,15*		
		GKS6 - zijde dak 5	*GKS6*		*83,74*		
		aftrok dakkapel	*GKS6*		*-2,37*		
		extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS6*		*4,22*		
		extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS6*		*1,40*		
		extra driehoek aan plat dak 5-6 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	*GKS6*		*8,13*		
		GKS6 - zijde dak 7	*GKS6*		*121,96*		
		doorlopende dakkapel	*GKS6*		*-21,03*		
		aftrok dakkapellen dakvlak	*GKS6*		*-14,48*		
		aftrok dakkapel aan gevel	*GKS6*		*-7,53*		
		GKS7					
		GKS7 - zijde dak 6	*GKS7*		*76,95*		
		dakvlakraam	*GKS7*		*-1,66*		
		kleine dakkapel	*GKS7*		*-0,97*		
		GKS7 - zijde dak 8	*GKS7*		*76,73*		
		dakvlakraam	*GKS7*		*-1,66*		
		kleine dakkapel	*GKS7*		*-0,97*		
		lichtstraat	*GKS7*		*-0,50*		
		GKS8					
		GKS8 - zijde dak 7	*GKS8*		*77,18*		
		aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*		
		aftrok grote schoorsteen	*GKS8*		*-1,42*		
		aftrok kleine schoorsteen	*GKS8*		*-0,64*		
		lichtstraat	*GKS8*		*-0,50*		
		GKS8 - zijde buur	*GKS8*		*86,00*		
		aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*		
		torentjes					
		thv GKS 3 (inschatting)	*GKS3*		*10,74*		
		thv GKS 4 (inschatting)	*GKS4*		*11,87*		
		dakkapellen					
		zie dakkapel totaal					
		-					
31.1.4	nieuwe natuurleien		FH	m2	1061,50	€ 110,00	€ 116.765,19
		GKS2					
		GKS2 - zijde buur	*GKS2*		*80,15*		
		GKS2 - zijde dak 3	*GKS2*		*51,85*		
		aftrok lichtstraat	*GKS2*		*-6,55*		

aftrok dakkapel	GKS2	-2,68
GKS3		
GKS3 - zijde dak 2	GKS3	43,46
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS3	6,34
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS3	7,60
extra driehoek aan plat dak 3-4 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	GKS3	11,72
aftrok dakkapel	GKS3	-2,82
GKS3 - zijde dak 4	GKS3	44,03
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS3	8,19
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS3	6,19
extra driehoek aan plat dak 3-4 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	GKS3	9,32
aftrok lichtstraten	GKS3	-9,96
GKS4		
GKS4 - zijde dak 3	GKS4	115,89
aftrok dakkapel	GKS4	-3,85
GKS4 - zijde dak 5	GKS4	115,89
aftrok lichtstraten	GKS4	-20,70
aftrok dakkapel	GKS4	-3,58
GKS5		
GKS5 - zijde dak 4	GKS5	54,05
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS5	3,94
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS5	2,74
extra driehoek aan plat dak 4-5 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	GKS5	10,10
aftrok grote dakkapel	GKS5	-2,39
aftrok kleine dakkapel	GKS5	-0,53
aftrok dakvlakraam	GKS5	-1,00
GKS5 - zijde dak 6	GKS5	53,90
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS5	4,37
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS5	3,27
aftrok lichtstraten	GKS5	-9,47
aftrok grote dakkapel	GKS5	-2,39
aftrok kleine dakkapel	GKS5	-0,53
GKS6		
aftrok schoorsteen thv nok	GKS6	-1,15
GKS6 - zijde dak 5	GKS6	83,74
aftrok dakkapel	GKS6	-2,37
extra trapezium dakvlak zijde straat	GKS6	4,22
extra trapezium dakvlak zijde koer	GKS6	1,40
extra driehoek aan plat dak 5-6 (helling niet gekend): 2 stuks maar /2 want driehoek	GKS6	8,13
GKS6 - zijde dak 7	GKS6	121,96
doorlopende dakkapel	GKS6	-21,03
aftrok dakkapellen dakvlak	GKS6	-14,48
aftrok dakkapel aan gevel	GKS6	-7,53
GKS7		
GKS7 - zijde dak 6	GKS7	76,95
dakvlakraam	GKS7	-1,66
kleine dakkapel	GKS7	-0,97
GKS7 - zijde dak 8	GKS7	76,73
dakvlakraam	GKS7	-1,66
kleine dakkapel	GKS7	-0,97
lichtstraat	GKS7	-0,50
GKS8		
GKS8 - zijde dak 7	GKS8	77,18

		aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*		
		aftrok grote schoorsteen	*GKS8*		*-1,42*		
		aftrok kleine schoorsteen	*GKS8*		*-0,64*		
		lichtstraat	*GKS8*		*-0,50*		
		GKS8 - zijde buur	*GKS8*		*86,00*		
		aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*		
		torentjes					
		thv GKS 3 (inschatting)	*GKS3*		*10,74*		
		thv GKS 4 (inschatting)	*GKS4*		*11,87*		
		dakkapellen					
		zie dakkapel totaal					
		-					
31.1.5	aansluitingen en loketten						
31.1.5a	nokafwerking - loden slabben bevestigd met beugels		FH	m	94,37	€ 70,00	€ 6.605,90
		as X	*GKS2*		*10,57*		
		as T	*GKS3*		*14,24*		
		as O	*GKS4*		*14,95*		
		as K	*GKS5*		*15,40*		
		as G	*GKS6*		*15,03*		
		as D	*GKS7*		*10,85*		
		as B	*GKS9*		*10,82*		
		torentje dak 3	*GKS3*		*1,45*		
		torentje dak 4	*GKS4*		*1,06*		
		-					
31.1.5b	tegen opgaande metselwerk met slabben en loketten in lood		FH	m	102,83	€ 90,00	€ 9.254,70
		GKS2					
		GKS2 - zijde buur	*GKS2*		*7,59*		
		GKS2 - zijde dak 3	*GKS2*		*4,91*		
		GKS3					
		GKS3 - zijde dak 2	*GKS3*		*3,05*		
		GKS3 - zijde dak 4	*GKS3*		*3,09*		
		GKS4					
		GKS4 - zijde dak 3	*GKS4*		*7,67*		
		GKS4 - zijde dak 5	*GKS4*		*7,67*		
		GKS5					
		GKS5 - zijde dak 4	*GKS5*		*3,51*		
		GKS5 - zijde dak 6	*GKS5*		*3,50*		
		GKS6					
		GKS6 - zijde dak 5	*GKS6*		*5,28*		
		GKS6 - zijde dak 7	*GKS6*		*7,69*		
		GKS7					
		GKS7 - zijde dak 6	*GKS7*		*6,78*		
		GKS7 - zijde dak 8	*GKS7*		*6,76*		
		GKS8					
		GKS8 - zijde dak 7	*GKS8*		*7,16*		
		GKS8 - zijde buur	*GKS8*		*7,79*		
		torentjes					
		thv GKS 3	*GKS3*		*5,38*		
		thv GKS 4	*GKS4*		*5,00*		
		torentjes					
		inschatting aansluiting driehoekig dakvlak tegen zijgevel			*10*		
		-					

31.1.5c	aanwerken schoorstenen			FH	m	40,58	€ 250,00	€ 10.145,00
		S1	*GKS2*			*3,56*		
		S2	*GKS2*			*3,40*		
		S3	*GKS3*			*3,18*		
		S4	*GKS4*			*2,58*		
		S5	*GKS4*			*2,74*		
		S6	*GKS4*			*3,74*		
		S7	*GKS4*			*3,12*		
		S8	*GKS6*			*2,70*		
		S9	*GKS6*			*2,74*		
		S10	*GKS6*			*3,10*		
		S11	*GKS7*			*3,72*		
		S12	*GKS8*			*6,00*		
		-						
31.1.5d	aansluiting kilkeper/noordboom			FH	m	74,35	€ 50,00	€ 3.717,50
		GKS2						
		kilgoot (as W) - zijde straat	*GKS2*			*3,45*		
		kilgoot (as W) - zijde koer	*GKS2*			*2,96*		
		overgang driehoek - plat dak	*GKS2*			*8,10*		
		GKS3						
		kilgoot (as W) - zijde straat	*GKS3*			*3,26*		
		kilgoot (as U) - zijde koer	*GKS3*			*2,55*		
		overgang driehoek - plat dak	*GKS3*			*4,60*		
		kilgoot (as R) - zijde straat	*GKS3*			*1,40*		
		kilgoot (as R) - zijde koer	*GKS3*			*1,16*		
		GKS4						
		kilgoten as L - M / M - N zijde straat	*GKS4*			*2,00*		
		kilgoten as L - M / M - N zijde koer	*GKS4*			*2,00*		
		overgang driehoek - plat dak	*GKS4*			*5,64*		
		GKS5						
		kilgoten as H - I / I - J zijde straat	*GKS5*			*8,52*		
		kilgoten as H - I / I - J zijde koer	*GKS5*			*7,89*		
		overgang driehoek - plat dak	*GKS5*			*5,92*		
		Torentjes						
		inschatting	*GKS3*			*9,15*		
		inschatting	*GKS4*			*5,77*		
		-						
31.1.5e	aansluiting met plat dak			FH	m	68,52	€ 50,00	€ 3.426,00
		as W	*GKS2*			*4,59*		
		as U	*GKS3*			*4,66*		
		as R	*GKS3*			*9,00*		
		as Q	*GKS4*			*9,08*		
		as N	*GKS4*			*10,34*		
		as L	*GKS5*			*10,37*		
		as J	*GKS5*			*10,21*		
		as H	*GKS6*			*10,27*		
		-						
31.2	dakbedekking platte daken							
31.2.1	vernieuwen dakbedekking plat dak			excl., niet mogelijk om te vernieuwen owv technieken				
31.2.2	vernieuwen dakbedekking dakkapel (plat dak)			FH	m2	10,02	€ 60,00	€ 601,20
		as F	*GKS6*			*10,02*		

		-						
32	Dakstructuur		excl., op basis van eerste nazicht niet van toepassing					
33	Dakopeningen							**€ 110.162,50**
33.1	aanwerken openingen							
33.1.1	aanwerken lichtstraten en dakvlakramen		FH	m1	149,05	€ 250,00	€ 37.262,50	
	lichtstraat (as W) - lengte	*GKS2*			*4,96*			
	lichtstraat (as W) - zijkanten	*GKS2*			*2,04*			
	lichtstraten (as S) - lengte	*GKS3*			*12,00*			
	lichtstraten (as S) - zijkanten	*GKS3*			*10,44*			
	dakkapel baksteen (as P-Q) - lengte	*GKS4*			*6,60*			
	dakkapel baksteen (as P-Q) - zijkanten	*GKS4*			*3,54*			
	lichtstraten (as N) - lengte	*GKS4*			*15,24*			
	lichtstraten (as N) - zijkanten	*GKS4*			*12,06*			
	lichtstraten (as J) - lengte	*GKS5*			*10,40*			
	lichtstraten (as J) - zijkanten	*GKS5*			*3,12*			
	doorlopende lichtstraat (as H) - lengte	*GKS6*			*13,16*			
	doorlopende lichtstraat (as H) - zijkanten	*GKS6*			*2,94*			
	doorlopende bakstenen dakkapel (as F) - lengte	*GKS6*			*19,12*			
	doorlopende bakstenen dakkapel - zijkanten	*GKS6*			*3,33*			
	driehoekige kapelletjes - schuine zijde	*GKS7*			*9,00*			
	driehoekige kapelletjes - onderzijde	*GKS7*			*4,86*			
	dakvlakramen	*GKS7*			*10,00*			
	lichtstraat tussen dak 7-9 / parallel met gevels	*GKS9*			*1,86*			
	lichtstraat tussen dak 7-9 / schuin met dak	*GKS9*			*4,38*			
	-							
33.1.2	aanwerken dakkapel		FH	st	18,00	€ 1.000,00	€ 18.000,00	
	GKS2	*GKS2*			*2,00*			
	GKS3	*GKS3*			*1,00*			
	GKS4	*GKS4*			*1,00*			
	GKS5	*GKS5*			*4,00*			
	GKS6	*GKS6*			*6,00*			
	GKS9	*GKS9*			*4,00*			
	-							
33.1.3	aanwerken bestaande dakdoorgangen		FH	st	3,00	€ 300,00	€ 900,00	
	GKS2	*GKS2*			*0,00*			
	GKS3	*GKS3*			*0,00*			
	GKS4	*GKS4*			*0,00*			
	GKS5	*GKS5*			*3,00*			
	GKS6	*GKS6*			*0,00*			
	GKS9	*GKS9*			*0,00*			
	-							
33.2	renovatie dakkapellen							
33.2.1	herstelwerken aan dakkapel		FH	st	18,00	€ 3.000,00	€ 54.000,00	
	vernieuwen dakbedekking, houtherstel, schilderen luik, aansluiting kapel zelf, ...							
	GKS2	*GKS2*			*2,00*			
	GKS3	*GKS3*			*1,00*			
	GKS4	*GKS4*			*1,00*			
	GKS5	*GKS5*			*4,00*			
	GKS6	*GKS6*			*6,00*			
	GKS9	*GKS9*			*4,00*			

-

34	Dakwaterafvoer							**€ 58.776,25**
34.1	goten							
34.1.1	zak- en bakgoot - herstel bebording		VH	m1	53,385	lm	€ 150,00	€ 8.007,75
	totaal				106,77			
	GKS2							
	zakgoot? (as Y)	*GKS2*			*10,57*			
	bakgoot (as W) - zijde straat	*GKS2*			*1,34*			
	bakgoot (as W) - zijde koer	*GKS2*			*1,28*			
	GKS3							
	bakgoot? (as W) - zijde straat	*GKS3*			*1,32*			
	bakgoot (as W) - zijde koer	*GKS3*			*4,98*			
	binnengoot (as Q) - zijde straat	*GKS3*			*2,22*			
	binnengoot (as Q) - zijde koer	*GKS3*			*1,60*			
	GKS4							
	bakgoot (as Q) - zijde straat	*GKS4*			*2,22*			
	bakgoot (as Q) - zijde koer (excl. torentje)	*GKS4*			*3,29*			
	bakgoot (as M) - zijde straat	*GKS4*			*1,47*			
	bakgoot (as M) - zijde koer	*GKS4*			*1,41*			
	GKS5							
	binnengoot (as M) - zijde straat	*GKS5*			*0,69*			
	binnengoot (as M) - zijde koer	*GKS5*			*0,32*			
	binnengoot zijde straat (as E)	*GKS5*			*1,25*			
	binnengoot zijde koer (as E)	*GKS5*			*0,97*			
	GKS6							
	zakgoot 6-7 (as E)	*GKS6*			*11,92*			
	bakgoot zijgevel (as E)	*GKS6*			*4,39*			
	bakgoot doorlopende dakkapel	*GKS6*			*9,56*			
	bakgoot (as H) - zijde straat	*GKS6*			*1,91*			
	bakgoot (as H) - zijde koer	*GKS6*			*2,00*			
	GKS7							
	zakgoot 7-8 (as C)	*GKS7*			*11,07*			
	GKS8							
	bakgoot zijde buur (as A)	*GKS8*			*11,36*			
	torentjes							
	bakgoot torentje 2-3	*GKS3*			*11,61*			
	bakgoot torentje 3-4	*GKS4*			*8,02*			
	-							
34.1.2	bakgoot - herstel kroonlijst + schilderen		FH	m1	66,16	lm	€ 350,00	€ 23.156,00
	GKS2							
	bakgoot (as W) - zijde straat	*GKS2*			*1,34*			
	bakgoot (as W) - zijde koer	*GKS2*			*1,28*			
	GKS3							
	bakgoot? (as W) - zijde straat	*GKS3*			*1,32*			
	bakgoot (as W) - zijde koer	*GKS3*			*4,98*			
	GKS4							
	bakgoot (as Q) - zijde straat	*GKS4*			*2,22*			
	bakgoot (as Q) - zijde koer (excl. torentje)	*GKS4*			*3,29*			
	bakgoot (as M) - zijde straat	*GKS4*			*1,47*			
	bakgoot (as M) - zijde koer	*GKS4*			*1,41*			
	GKS5							

		GKS6					
		bakgoot zijgevel (as E)	*GKS6*		*4,39*		
		bakgoot doorlopende dakkapel	*GKS6*		*9,56*		
		bakgoot (as H) - zijde straat	*GKS6*		*1,91*		
		bakgoot (as H) - zijde koer	*GKS6*		*2,00*		
		GKS8					
		bakgoot zijde buur (as A)	*GKS8*		*11,36*		
		torentjes					
		bakgoot torentje 2-3	*GKS3*		*11,61*		
		bakgoot torentje 3-4	*GKS4*		*8,02*		
		-					
34.1.3	bak- en zakgoten - bekleding in zink		FH	m1	106,77	€ 150,00	€ 16.015,50
		GKS2					
		zakgoot? (as Y)	*GKS2*		*10,57*		
		bakgoot (as W) - zijde straat	*GKS2*		*1,34*		
		bakgoot (as W) - zijde koer	*GKS2*		*1,28*		
		GKS3					
		bakgoot? (as W) - zijde straat	*GKS3*		*1,32*		
		bakgoot (as W) - zijde koer	*GKS3*		*4,98*		
		binnengoot (as Q) - zijde straat	*GKS3*		*2,22*		
		binnengoot (as Q) - zijde koer	*GKS3*		*1,60*		
		GKS4					
		bakgoot (as Q) - zijde straat	*GKS4*		*2,22*		
		bakgoot (as Q) - zijde koer (excl. torentje)	*GKS4*		*3,29*		
		bakgoot (as M) - zijde straat	*GKS4*		*1,47*		
		bakgoot (as M) - zijde koer	*GKS4*		*1,41*		
		GKS5					
		binnengoot (as M) - zijde straat	*GKS5*		*0,69*		
		binnengoot (as M) - zijde koer	*GKS5*		*0,32*		
		binnengoot zijde straat (as E)	*GKS5*		*1,25*		
		binnengoot zijde koer (as E)	*GKS5*		*0,97*		
		GKS6					
		zakgoot 6-7 (as E)	*GKS6*		*11,92*		
		bakgoot zijgevel (as E)	*GKS6*		*4,39*		
		bakgoot doorlopende dakkapel	*GKS6*		*9,56*		
		bakgoot (as H) - zijde straat	*GKS6*		*1,91*		
		bakgoot (as H) - zijde koer	*GKS6*		*2,00*		
		GKS7					
		zakgoot 7-8 (as C)	*GKS7*		*11,07*		
		GKS8					
		bakgoot zijde buur (as A)	*GKS8*		*11,36*		
		torentjes					
		bakgoot torentje 2-3	*GKS3*		*11,61*		
		bakgoot torentje 3-4	*GKS4*		*8,02*		
		-					
34.2	regenwaterafvoeren						
34.2.1	afvoeren in zink		FH	m1	135,96	€ 75,00	€ 10.197,00
		voorgevels					
		GKS 7 - aan aansluiting met gevel 8	*GKS7*		*17,08*		
		achtergevels					
		GKS 2 - links	*GKS2*				

		GKS 2 - rechts	*GKS2*					
		GKS 3 - zijgevel met gevel 2	*GKS3*		*12,77*			
		GKS 4 - zijgevel met gevel 3	*GKS4*		*16,79*			
		GKS 5 - zijgeveltje met gevel 4	*GKS5*		*14,91*			
		GKS 6 - zijgeveltje met gevel 5	*GKS6*		*15,51*			
		GKS 6 - zijgevelt met gevel 7	*GKS6*		*17,01*			
		GKS 8	*GKS8*		*16,89*			
		GKS 8 - van bakgoot zijde buur	*GKS8*					
		zijgevels aan daken (inschatting)			*25*			
		-						
34.2.2	eindstukken in gietijzer		FH	st	7,00	€ 200,00	€ 1.400,00	
		voorgevels						
		GKS 7 - aan aansluiting met gevel 8	*GKS7*		*1*			
		achtergevels						
		GKS 2 - links	*GKS2*		*0*			
		GKS 2 - rechts	*GKS2*		*0*			
		GKS 3 - zijgevel met gevel 2	*GKS3*		*1*			
		GKS 4 - zijgevel met gevel 3	*GKS4*		*1*			
		GKS 5 - zijgeveltje met gevel 4	*GKS5*		*1*			
		GKS 6 - zijgeveltje met gevel 5	*GKS6*		*1*			
		GKS 6 - zijgevelt met gevel 7	*GKS6*		*1*			
		GKS 8	*GKS8*		*1*			
		GKS 8 - van bakgoot zijde buur	*GKS8*		*0*			
		-						
35	Beveiliging							**€ 14.220,00**
35.1	ladderhaken of ankerputen aanname: punt per 1,4m		VH	st	158	€ 90,00	€ 14.220,00	
		TOTAAL			*158,03*			
		GKS2						
		GKS2 - zijde buur	*GKS2*		*10,56*			
		GKS2 - zijde dak 3	*GKS2*		*10,56*			
		GKS3						
		GKS3 - zijde dak 2	*GKS3*		*14,25*			
		extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS3*		*1,75*			
		extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS3*		*1,75*			
		GKS3 - zijde dak 4	*GKS3*		*14,25*			
		extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS3*		*2,30*			
		extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS3*		*1,88*			
		GKS4						
		GKS4 - zijde dak 3	*GKS4*		*15,11*			
		GKS4 - zijde dak 5	*GKS4*		*15,11*			
		GKS5						
		GKS5 - zijde dak 4	*GKS5*		*15,40*			
		extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS5*		*2,12*			
		extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS5*		*1,66*			
		GKS5 - zijde dak 6	*GKS5*		*15,40*			
		extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS5*		*1,70*			
		extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS5*		*1,23*			
		GKS6						
		GKS6 - zijde dak 5	*GKS6*		*15,86*			
		extra trapezium dakvlak zijde straat	*GKS6*		*2,08*			
		extra trapezium dakvlak zijde koer	*GKS6*		*1,57*			

		GKS6 - zijde dak 7	*GKS6*		*15,86*			
		GKS7						
		GKS7 - zijde dak 6	*GKS7*		*11,35*			
		GKS7 - zijde dak 8	*GKS7*		*11,35*			
		GKS8						
		GKS8 - zijde dak 7	*GKS8*		*10,78*			
		GKS8 - zijde buur torentjes	*GKS8*		*11,04*			
		thv GKS 3 (inschatting)	*GKS3*		*8,24*			
		thv GKS 4 (inschatting)	*GKS4*		*8,08*			
		-						
36	Dakisolatie							**€ 34.554,52**
36.1	sarkingisolatie dak nr. 2, 7 en 8-9		FH	m2	422,20	€ 60,00	€ 25.331,74	
		GKS2						
		GKS2 - zijde buur	*GKS2*		*80,15*			
		GKS2 - zijde dak 3	*GKS2*		*51,85*			
		aftrok lichtstraat	*GKS2*		*-6,55*			
		aftrok dakkapel	*GKS2*		*-2,68*			
		GKS7						
		GKS7 - zijde dak 6	*GKS7*		*76,95*			
		dakvlakraam	*GKS7*		*-1,66*			
		kleine dakkapel	*GKS7*		*-0,97*			
		GKS7 - zijde dak 8	*GKS7*		*76,73*			
		dakvlakraam	*GKS7*		*-1,66*			
		kleine dakkapel	*GKS7*		*-0,97*			
		lichtstraat	*GKS7*		*-0,50*			
		GKS8						
		GKS8 - zijde dak 7	*GKS8*		*77,18*			
		aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*			
		aftrok grote schoorsteen	*GKS8*		*-1,42*			
		aftrok kleine schoorsteen	*GKS8*		*-0,64*			
		lichtstraat	*GKS8*		*-0,50*			
		GKS8 - zijde buur	*GKS8*		*86,00*			
		aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*			
		-						
36.2	dampscherm dak nr. 2, 7 en 8-9		FH	m2	422,20	€ 15,00	€ 6.332,93	
		GKS2						
		GKS2 - zijde buur	*GKS2*		*80,15*			
		GKS2 - zijde dak 3	*GKS2*		*51,85*			
		aftrok lichtstraat	*GKS2*		*-6,55*			
		aftrok dakkapel	*GKS2*		*-2,68*			
		GKS7						
		GKS7 - zijde dak 6	*GKS7*		*76,95*			
		dakvlakraam	*GKS7*		*-1,66*			
		kleine dakkapel	*GKS7*		*-0,97*			
		GKS7 - zijde dak 8	*GKS7*		*76,73*			
		dakvlakraam	*GKS7*		*-1,66*			
		kleine dakkapel	*GKS7*		*-0,97*			
		lichtstraat	*GKS7*		*-0,50*			
		GKS8						
		GKS8 - zijde dak 7	*GKS8*		*77,18*			
		aftrok dakkapellen	*GKS8*		*-4,57*			

		aftrok grote schoorsteen	*GKS8*			*-1,42*		
		aftrok kleine schoorsteen	*GKS8*			*-0,64*		
		lichtstraat	*GKS8*			*-0,50*		
		GKS8 - zijde buur	*GKS8*			*86,00*		
		aftrok dakkapellen	*GKS8*			*-4,57*		
		-						
36.3	isolatie+dampscherm dakkapellen dak nr. 2 en 8-9		FH	m2	8,16	€ 60,00	€ 489,85	
		oppervlakte is inschatting						
		GKS2 - dakvlak	*GKS2*		*1,12*			
		GKS2 - wangen	*GKS2*		*0,63*			
		GKS9 - dakvlak	*GKS9*		*3,54*			
		GKS9 - wangen	*GKS9*		*2,87*			
		-						
36.4	dakvlakramen		FH	st	2,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00	
		GKS7	*GKS7*		*2,00*			
		-						
4.	BUITENSCHRIJNWERK							**€ 209.227,16**
41	Ramen en deuren							
41.1	buitenschilderwerken schrijnwerk		FH	m2	1001,04	€ 100,00	€ 100.104,44	
		GKS2 - voorgevel			*76,78*			
		voorgevel +0 (poort) - bovenlichten zijn roosters	*GKS2*		*7,68*			
		voorgevel +0	*GKS2*		*17,63*			
		voorgevel +1	*GKS2*		*22,37*			
		voorgevel +2	*GKS2*		*16,73*			
		voorgevel +3 (klein)	*GKS2*		*7,13*			
		voorgevel +3 (groot centraal)	*GKS2*		*1,91*			
		voorgevel +4 (luiken)	*GKS2*		*2,82*			
		voorgevel +5 (luik)	*GKS2*		*0,52*			
		GKS2 - achtergevel			*68,36*			
		achtergevel +0 (poort)	*GKS2*		*6,83*			
		achtergevel +0 (bovenlicht)	*GKS2*		*4,09*			
		achtergevel +0	*GKS2*		*17,40*			
		achtergevel +1	*GKS2*		*22,08*			
		achtergevel +2	*GKS2*		*9,74*			
		achtergevel +2 (klein ruitje)	*GKS2*		*0,69*			
		achtergevel +3 (groot centraal)	*GKS2*		*1,55*			
		achtergevel +3 (middelste)	*GKS2*		*1,87*			
		achtergevel +3 (zijkant)	*GKS2*		*1,03*			
		achtergevel +4	*GKS2*		*1,32*			
		achtergevel +4 (luik)	*GKS2*		*0,94*			
		achtergevel +5 (luik)	*GKS2*		*0,83*			
		GKS3 - voorgevel			*74,80*			
		voorgevel +0 (deur)	*GKS3*		*2,81*			
		voorgevel +0 (bovenlicht)	*GKS3*		*1,78*			
		voorgevel +0	*GKS3*		*20,52*			
		voorgevel +0 (boven keldergat)	*GKS3*		*6,79*			
		voorgevel +1	*GKS3*		*32,29*			
		voorgevel +2	*GKS3*		*7,18*			
		voorgevel +3 (klein)	*GKS3*		*1,43*			
		voorgevel +3 (groot centraal)	*GKS3*		*1,47*			
		voorgevel +4 (luik)	*GKS3*		*0,54*			
		GKS3 - achtergevel			*56,45*			

achtergevel +0	GKS3	24,55
achtergevel +1	GKS3	21,44
achtergevel +2	GKS3	6,71
achtergevel +3 (klein)	GKS3	1,60
achtergevel +3 (groot centraal)	GKS3	1,62
voorgevel +4 (luik)	GKS3	0,52
GKS3 - zijgevel		11,46
zijgevel +0	GKS3	6,11
zijgevel +1	GKS3	5,35
GKS3 - torentje		16,07
torentje - zijde gevel 2	GKS3	1,07
torentje - achtergevel + schuine zijde	GKS3	5,85
torentje - achtergevel (groter raam)	GKS3	1,24
torentje - zijde gevel 3 (deur)		2,07
torentje - zijde gevel 3	GKS3	5,85
GKS4 - voorgevel		90,81
voorgevel +0 (deur)	GKS4	3,16
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS4	2,49
voorgevel +0	GKS4	25,36
voorgevel +1	GKS4	26,58
voorgevel +2	GKS4	21,64
voorgevel +3	GKS4	5,44
voorgevel +3 (middelste)	GKS4	3,21
voorgevel +4	GKS4	1,09
voorgevel +4 (luik)	GKS4	1,83
GKS4 - achtergevel		55,30
achtergevel +0	GKS4	18,35
achtergevel +1	GKS4	14,50
achtergevel +2	GKS4	11,48
achtergevel +3	GKS4	4,93
achtergevel +3 (middelste)	GKS4	2,14
achtergevel +4	GKS4	1,95
achtergevel +4 (luik)	GKS4	1,40
achtergevel +5 (luik)	GKS4	0,56
GKS4 - torentje		6,53
torentje - zijde gevel 3	GKS4	2,18
torentje - achtergevel + schuine zijde	GKS4	4,36
GKS5 - voorgevel		64,96
voorgevel +0 (deur)	GKS5	2,63
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS5	3,66
voorgevel +0	GKS5	17,99
voorgevel +1	GKS5	16,92
voorgevel +2	GKS5	15,83
voorgevel +3	GKS5	4,43
voorgevel +3 (luik)	GKS5	2,21
voorgevel +4 (luik) - zijdelen zijn roosters	GKS5	1,29
GKS5 - achtergevel		68,86
achtergevel +0 (deur)	GKS5	3,60
achtergevel +0 (bovenlicht)	GKS5	3,77
achtergevel +0	GKS5	19,10
achtergevel +1	GKS5	16,79
achtergevel +2	GKS5	15,79
achtergevel +3	GKS5	7,25

achtergevel +4	GKS5	1,13
achtergevel +4 (luik)	GKS5	1,11
achtergevel +5 (luik)	GKS5	0,32
GKS6 - voorgevel		74,99
voorgevel +0 (deur)	GKS6	4,12
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS6	0,93
voorgevel +0	GKS6	11,87
voorgevel +1	GKS6	11,67
voorgevel +2	GKS6	23,26
voorgevel +3	GKS6	16,66
voorgevel +4	GKS6	4,01
voorgevel +4 (luik centraal)	GKS6	1,43
voorgevel +5 (luik centraal)	GKS6	0,61
voorgevel +5 (rond)	GKS6	0,44
GKS6 - achtergevel		48,75
achtergevel +0	GKS6	7,08
achtergevel +1	GKS6	7,08
achtergevel +2	GKS6	15,44
achtergevel +3	GKS6	10,65
achtergevel +4	GKS6	4,45
achtergevel +4 (zijraam)	GKS6	0,61
achtergevel +5 (centraal)	GKS6	2,01
achtergevel +5 (zijkant)	GKS6	1,16
achtergevel +6 (luik)	GKS6	0,28
GKS6 - zijgevel		29,10
zijgevel +0	GKS6	4,77
zijgevel +1	GKS6	4,74
zijgevel +2	GKS6	10,32
zijgevel +3	GKS6	7,05
zijgevel +4	GKS6	2,22
GKS7 - voorgevel		62,98
voorgevel +0 (deur)	GKS7	3,10
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS7	0,86
voorgevel +0	GKS7	11,17
voorgevel +1	GKS7	9,42
voorgevel +2	GKS7	14,95
voorgevel +3	GKS7	14,90
voorgevel +4	GKS7	4,65
voorgevel +4 (luik centraal)	GKS7	2,19
voorgevel +5	GKS7	0,81
voorgevel +5 (luik centraal)	GKS7	0,71
voorgevel +6 (luik)	GKS7	0,22
GKS7 - achtergevel		65,27
achtergevel +0 (deur)	GKS7	3,08
achtergevel +0 (bovenlicht)	GKS7	1,35
achtergevel +0	GKS7	11,46
achtergevel +1	GKS7	8,95
achtergevel +2	GKS7	15,28
achtergevel +3	GKS7	15,28
achtergevel +4	GKS7	4,48
achtergevel +4 (luik centraal)	GKS7	2,42
achtergevel +5	GKS7	1,62
achtergevel +5 (luik centraal)	GKS7	1,18

	achtergevel +6 (luik)	*GKS7*		*0,19*			
	GKS8 - voorgevel			*78,79*			
	voorgevel +0 (deur rechts)	*GKS8*		*4,31*			
	voorgevel +0 (bovenlicht rechts)	*GKS8*		*1,55*			
	voorgevel +0 (deur links)	*GKS8*		*3,82*			
	voorgevel +0 (bovenlicht links)	*GKS8*		*1,55*			
	voorgevel +0	*GKS8*		*7,50*			
	voorgevel +1	*GKS8*		*11,69*			
	voorgevel +2	*GKS8*		*23,83*			
	voorgevel +3	*GKS8*		*17,24*			
	voorgevel +4	*GKS8*		*4,41*			
	voorgevel +5 (luiken)	*GKS8*		*2,87*			
	GKS8 - achtergevel			*50,78*			
	achtergevel +0	*GKS8*		*12,80*			
	achtergevel +1	*GKS8*		*6,72*			
	achtergevel +2	*GKS8*		*13,16*			
	achtergevel +3	*GKS8*		*9,23*			
	achtergevel +4	*GKS8*		*2,53*			
	achtergevel +4 (raam midden)	*GKS8*		*5,07*			
	achtergevel +5 (luik)	*GKS8*		*0,94*			
	achtergevel +6 (luik)	*GKS8*		*0,32*			
		-					
41.2	vernieuwen stopverf/herstel glaslatten		VH	m1	2313,19	€ 25,00	€ 57.829,64
	GKS2 - voorgevel						
	voorgevel +0 (poort) - bovenlichten zijn roosters	*GKS2*		*11,44*			
	voorgevel +0	*GKS2*		*34,08*			
	voorgevel +1	*GKS2*		*46,50*			
	voorgevel +2	*GKS2*		*38,20*			
	voorgevel +3 (klein)	*GKS2*		*21,36*			
	voorgevel +3 (groot centraal)	*GKS2*		*5,62*			
	voorgevel +4 (luiken)	*GKS2*		*7,32*			
	voorgevel +5 (luik)	*GKS2*		*2,92*			
	GKS2 - achtergevel						
	achtergevel +0 (poort)	*GKS2*		*10,58*			
	achtergevel +0 (bovenlicht)	*GKS2*		*8,40*			
	achtergevel +0	*GKS2*		*34,14*			
	achtergevel +1	*GKS2*		*46,50*			
	achtergevel +2	*GKS2*		*22,44*			
	achtergevel +2 (klein ruitje)	*GKS2*		*3,34*			
	achtergevel +3 (groot centraal)	*GKS2*		*5,02*			
	achtergevel +3 (middelste)	*GKS2*		*8,32*			
	achtergevel +3 (zijkant)	*GKS2*		*5,84*			
	achtergevel +4	*GKS2*		*6,84*			
	achtergevel +4 (luik)	*GKS2*		*3,92*			
	achtergevel +5 (luik)	*GKS2*		*3,68*			
	GKS3 - voorgevel						
	voorgevel +0 (deur)	*GKS3*		*7,08*			
	voorgevel +0 (bovenlicht)	*GKS3*		*5,38*			
	voorgevel +0	*GKS3*		*36,36*			
	voorgevel +0 (boven keldergat)	*GKS3*		*11,82*			
	voorgevel +1	*GKS3*		*57,00*			
	voorgevel +2	*GKS3*		*18,78*			
	voorgevel +3 (klein)	*GKS3*		*6,96*			

voorgevel +3 (groot centraal)	GKS3	4,88
voorgevel +4 (luik)	GKS3	2,94
GKS3 - achtergevel		
achtergevel +0	GKS3	47,36
achtergevel +1	GKS3	42,72
achtergevel +2	GKS3	18,06
achtergevel +3 (klein)	GKS3	7,48
achtergevel +3 (groot centraal)	GKS3	5,16
voorgevel +4 (luik)	GKS3	2,92
GKS3 - zijgevel		
zijgevel +0	GKS3	11,80
zijgevel +1	GKS3	10,66
GKS3 - torentje		
torentje - zijde gevel 2	GKS3	5,84
torentje - achtergevel + schuine zijde	GKS3	26,32
torentje - achtergevel (groter raam)	GKS3	4,48
torentje - zijde gevel 3 (deur)		6,12
torentje - zijde gevel 3	GKS3	26,32
GKS4 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS4	7,56
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS4	6,40
voorgevel +0	GKS4	49,20
voorgevel +1	GKS4	51,80
voorgevel +2	GKS4	44,80
voorgevel +3	GKS4	13,36
voorgevel +3 (middelste)	GKS4	7,46
voorgevel +4	GKS4	6,00
voorgevel +4 (luik)	GKS4	5,52
GKS4 - achtergevel		
achtergevel +0	GKS4	35,88
achtergevel +1	GKS4	30,00
achtergevel +2	GKS4	25,38
achtergevel +3	GKS4	12,76
achtergevel +3 (middelste)	GKS4	6,04
achtergevel +4	GKS4	8,64
achtergevel +4 (luik)	GKS4	4,88
achtergevel +5 (luik)	GKS4	3,06
GKS4 - torentje		
torentje - zijde gevel 3	GKS4	9,24
torentje - achtergevel + schuine zijde	GKS4	18,48
GKS5 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS5	6,90
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS5	8,10
voorgevel +0	GKS5	34,62
voorgevel +1	GKS5	35,76
voorgevel +2	GKS5	34,16
voorgevel +3	GKS5	12,08
voorgevel +3 (luik)	GKS5	6,04
voorgevel +4 (luik) - zijdelen zijn roosters	GKS5	4,74
GKS5 - achtergevel		
achtergevel +0 (deur)	GKS5	7,96
achtergevel +0 (bovenlicht)	GKS5	8,20
achtergevel +0	GKS5	35,82

achtergevel +1	GKS5	35,28
achtergevel +2	GKS5	33,84
achtergevel +3	GKS5	19,14
achtergevel +4	GKS5	6,16
achtergevel +4 (luik)	GKS5	4,26
achtergevel +5 (luik)	GKS5	2,26
GKS6 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS6	8,44
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS6	4,28
voorgevel +0	GKS6	24,78
voorgevel +1	GKS6	27,44
voorgevel +2	GKS6	42,64
voorgevel +3	GKS6	33,84
voorgevel +4	GKS6	11,40
voorgevel +4 (luik centraal)	GKS6	4,92
voorgevel +5 (luik centraal)	GKS6	3,18
voorgevel +5 (rond)	GKS6	3,27
GKS6 - achtergevel		
achtergevel +0	GKS6	18,60
achtergevel +1	GKS6	18,60
achtergevel +2	GKS6	31,08
achtergevel +3	GKS6	23,94
achtergevel +4	GKS6	12,00
achtergevel +4 (zijraam)	GKS6	3,18
achtergevel +5 (centraal)	GKS6	5,68
achtergevel +5 (zijkant)	GKS6	6,16
achtergevel +6 (luik)	GKS6	2,12
GKS6 - zijgevel		
zijgevel +0	GKS6	12,48
zijgevel +1	GKS6	12,44
zijgevel +2	GKS6	20,76
zijgevel +3	GKS6	15,88
zijgevel +4	GKS6	6,00
GKS7 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS7	7,46
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS7	3,96
voorgevel +0	GKS7	24,78
voorgevel +1	GKS7	24,80
voorgevel +2	GKS7	33,12
voorgevel +3	GKS7	33,04
voorgevel +4	GKS7	12,60
voorgevel +4 (luik centraal)	GKS7	6,08
voorgevel +5	GKS7	5,28
voorgevel +5 (luik centraal)	GKS7	3,40
voorgevel +6 (luik)	GKS7	1,90
GKS7 - achtergevel		
achtergevel +0 (deur)	GKS7	7,42
achtergevel +0 (bovenlicht)	GKS7	4,66
achtergevel +0	GKS7	25,14
achtergevel +1	GKS7	24,08
achtergevel +2	GKS7	33,52
achtergevel +3	GKS7	33,52
achtergevel +4	GKS7	12,04

	achtergevel +4 (luik centraal)	*GKS7*				*6,34*	
	achtergevel +5	*GKS7*				*7,92*	
	achtergevel +5 (luik centraal)	*GKS7*				*4,48*	
	achtergevel +6 (luik)	*GKS7*				*1,78*	
	GKS8 - voorgevel						
	voorgevel +0 (deur rechts)	*GKS8*				*8,94*	
	voorgevel +0 (bovenlicht rechts)	*GKS8*				*5,02*	
	voorgevel +0 (deur links)	*GKS8*				*8,12*	
	voorgevel +0 (bovenlicht links)	*GKS8*				*5,06*	
	voorgevel +0	*GKS8*				*19,26*	
	voorgevel +1	*GKS8*				*30,60*	
	voorgevel +2	*GKS8*				*47,00*	
	voorgevel +3	*GKS8*				*38,10*	
	voorgevel +4	*GKS8*				*14,64*	
	voorgevel +5 (luiken)	*GKS8*				*7,34*	
	GKS8 - achtergevel						
	achtergevel +0	*GKS8*				*27,06*	
	achtergevel +1	*GKS8*				*18,06*	
	achtergevel +2	*GKS8*				*27,60*	
	achtergevel +3	*GKS8*				*21,78*	
	achtergevel +4	*GKS8*				*10,32*	
	achtergevel +4 (raam midden)	*GKS8*				*12,96*	
	achtergevel +5 (luik)	*GKS8*				*3,88*	
	achtergevel +6 (luik)	*GKS8*				*2,34*	
	-						
41.3	lokaal herstel: water- en steenlijsten		BUDGET				€ 10.000,00
41.4	integraal vervangen van schrijnwerken		excl., bij eerste visuele inspectie lijkt dit niet nodig				
41.5	herstellingen glas-in-lood		VH	m2	50,05	€ 500,00	€ 25.026,11
	inschatting van totale hoeveelheid ramen				*50,05*		
	GKS2 - voorgevel						
	voorgevel +0 (poort) - bovenlichten zijn roosters	*GKS2*				*7,68*	
	voorgevel +0	*GKS2*				*17,63*	
	voorgevel +1	*GKS2*				*22,37*	
	voorgevel +2	*GKS2*				*16,73*	
	voorgevel +3 (klein)	*GKS2*				*7,13*	
	voorgevel +3 (groot centraal)	*GKS2*				*1,91*	
	voorgevel +4 (luiken)	*GKS2*				*2,82*	
	voorgevel +5 (luik)	*GKS2*				*0,52*	
	GKS2 - achtergevel						
	achtergevel +0 (poort)	*GKS2*				*6,83*	
	achtergevel +0 (bovenlicht)	*GKS2*				*4,09*	
	achtergevel +0	*GKS2*				*17,40*	
	achtergevel +1	*GKS2*				*22,08*	
	achtergevel +2	*GKS2*				*9,74*	
	achtergevel +2 (klein ruitje)	*GKS2*				*0,69*	
	achtergevel +3 (groot centraal)	*GKS2*				*1,55*	
	achtergevel +3 (middelste)	*GKS2*				*1,87*	
	achtergevel +3 (zijkant)	*GKS2*				*1,03*	
	achtergevel +4	*GKS2*				*1,32*	
	achtergevel +4 (luik)	*GKS2*				*0,94*	
	achtergevel +5 (luik)	*GKS2*				*0,83*	
	GKS3 - voorgevel						
	voorgevel +0 (deur)	*GKS3*				*2,81*	

voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS3	1,78
voorgevel +0	GKS3	20,52
voorgevel +0 (boven keldergat)	GKS3	6,79
voorgevel +1	GKS3	32,29
voorgevel +2	GKS3	7,18
voorgevel +3 (klein)	GKS3	1,43
voorgevel +3 (groot centraal)	GKS3	1,47
voorgevel +4 (luik)	GKS3	0,54
GKS3 - achtergevel		
achtergevel +0	GKS3	24,55
achtergevel +1	GKS3	21,44
achtergevel +2	GKS3	6,71
achtergevel +3 (klein)	GKS3	1,60
achtergevel +3 (groot centraal)	GKS3	1,62
voorgevel +4 (luik)	GKS3	0,52
GKS3 - zijgevel		
zijgevel +0	GKS3	6,11
zijgevel +1	GKS3	5,35
GKS3 - torentje		
torentje - zijde gevel 2	GKS3	1,07
torentje - achtergevel + schuine zijde	GKS3	5,85
torentje - achtergevel (groter raam)	GKS3	1,24
torentje- zijde gevel 3 (deur)		2,07
torentje - zijde gevel 3	GKS3	5,85
GKS4 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS4	3,16
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS4	2,49
voorgevel +0	GKS4	25,36
voorgevel +1	GKS4	26,58
voorgevel +2	GKS4	21,64
voorgevel +3	GKS4	5,44
voorgevel +3 (middelste)	GKS4	3,21
voorgevel +4	GKS4	1,09
voorgevel +4 (luik)	GKS4	1,83
GKS4 - achtergevel		
achtergevel +0	GKS4	18,35
achtergevel +1	GKS4	14,50
achtergevel +2	GKS4	11,48
achtergevel +3	GKS4	4,93
achtergevel +3 (middelste)	GKS4	2,14
achtergevel +4	GKS4	1,95
achtergevel +4 (luik)	GKS4	1,40
achtergevel +5 (luik)	GKS4	0,56
GKS4 - torentje		
torentje - zijde gevel 3	GKS4	2,18
torentje - achtergevel + schuine zijde	GKS4	4,36
GKS5 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS5	2,63
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS5	3,66
voorgevel +0	GKS5	17,99
voorgevel +1	GKS5	16,92
voorgevel +2	GKS5	15,83
voorgevel +3	GKS5	4,43

voorgevel +3 (luik)	GKS5	2,21
voorgevel +4 (luik) - zijdelen zijn roosters	GKS5	1,29
GKS5 - achtergevel		
achtergevel +0 (deur)	GKS5	3,60
achtergevel +0 (bovenlicht)	GKS5	3,77
achtergevel +0	GKS5	19,10
achtergevel +1	GKS5	16,79
achtergevel +2	GKS5	15,79
achtergevel +3	GKS5	7,25
achtergevel +4	GKS5	1,13
achtergevel +4 (luik)	GKS5	1,11
achtergevel +5 (luik)	GKS5	0,32
GKS6 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS6	4,12
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS6	0,93
voorgevel +0	GKS6	11,87
voorgevel +1	GKS6	11,67
voorgevel +2	GKS6	23,26
voorgevel +3	GKS6	16,66
voorgevel +4	GKS6	4,01
voorgevel +4 (luik centraal)	GKS6	1,43
voorgevel +5 (luik centraal)	GKS6	0,61
voorgevel +5 (rond)	GKS6	0,44
GKS6 - achtergevel		
achtergevel +0	GKS6	7,08
achtergevel +1	GKS6	7,08
achtergevel +2	GKS6	15,44
achtergevel +3	GKS6	10,65
achtergevel +4	GKS6	4,45
achtergevel +4 (zijraam)	GKS6	0,61
achtergevel +5 (centraal)	GKS6	2,01
achtergevel +5 (zijkant)	GKS6	1,16
achtergevel +6 (luik)	GKS6	0,28
GKS6 - zijgevel		
zijgevel +0	GKS6	4,77
zijgevel +1	GKS6	4,74
zijgevel +2	GKS6	10,32
zijgevel +3	GKS6	7,05
zijgevel +4	GKS6	2,22
GKS7 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS7	3,10
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS7	0,86
voorgevel +0	GKS7	11,17
voorgevel +1	GKS7	9,42
voorgevel +2	GKS7	14,95
voorgevel +3	GKS7	14,90
voorgevel +4	GKS7	4,65
voorgevel +4 (luik centraal)	GKS7	2,19
voorgevel +5	GKS7	0,81
voorgevel +5 (luik centraal)	GKS7	0,71
voorgevel +6 (luik)	GKS7	0,22
GKS7 - achtergevel		
achtergevel +0 (deur)	GKS7	3,08

	achtergevel +0 (bovenlicht)	*GKS7*		*1,35*			
	achtergevel +0	*GKS7*		*11,46*			
	achtergevel +1	*GKS7*		*8,95*			
	achtergevel +2	*GKS7*		*15,28*			
	achtergevel +3	*GKS7*		*15,28*			
	achtergevel +4	*GKS7*		*4,48*			
	achtergevel +4 (luik centraal)	*GKS7*		*2,42*			
	achtergevel +5	*GKS7*		*1,62*			
	achtergevel +5 (luik centraal)	*GKS7*		*1,18*			
	achtergevel +6 (luik)	*GKS7*		*0,19*			
	GKS8 - voorgevel						
	voorgevel +0 (deur rechts)	*GKS8*		*4,31*			
	voorgevel +0 (bovenlicht rechts)	*GKS8*		*1,55*			
	voorgevel +0 (deur links)	*GKS8*		*3,82*			
	voorgevel +0 (bovenlicht links)	*GKS8*		*1,55*			
	voorgevel +0	*GKS8*		*7,50*			
	voorgevel +1	*GKS8*		*11,69*			
	voorgevel +2	*GKS8*		*23,83*			
	voorgevel +3	*GKS8*		*17,24*			
	voorgevel +4	*GKS8*		*4,41*			
	voorgevel +5 (luiken)	*GKS8*		*2,87*			
	GKS8 - achtergevel						
	achtergevel +0	*GKS8*		*12,80*			
	achtergevel +1	*GKS8*		*6,72*			
	achtergevel +2	*GKS8*		*13,16*			
	achtergevel +3	*GKS8*		*9,23*			
	achtergevel +4	*GKS8*		*2,53*			
	achtergevel +4 (raam midden)	*GKS8*		*5,07*			
	achtergevel +5 (luik)	*GKS8*		*0,94*			
	achtergevel +6 (luik)	*GKS8*		*0,32*			
	-						
41.6	vervangingen glas bij glas-in-lood ramen		VH	m2	25,03	€ 650,00	€ 16.266,97
	inschatting van totale hoeveelheid ramen				*25,03*		
	GKS2 - voorgevel						
	voorgevel +0 (poort) - bovenlichten zijn roosters	*GKS2*			*7,68*		
	voorgevel +0	*GKS2*			*17,63*		
	voorgevel +1	*GKS2*			*22,37*		
	voorgevel +2	*GKS2*			*16,73*		
	voorgevel +3 (klein)	*GKS2*			*7,13*		
	voorgevel +3 (groot centraal)	*GKS2*			*1,91*		
	voorgevel +4 (luiken)	*GKS2*			*2,82*		
	voorgevel +5 (luik)	*GKS2*			*0,52*		
	GKS2 - achtergevel						
	achtergevel +0 (poort)	*GKS2*			*6,83*		
	achtergevel +0 (bovenlicht)	*GKS2*			*4,09*		
	achtergevel +0	*GKS2*			*17,40*		
	achtergevel +1	*GKS2*			*22,08*		
	achtergevel +2	*GKS2*			*9,74*		
	achtergevel +2 (klein ruitje)	*GKS2*			*0,69*		
	achtergevel +3 (groot centraal)	*GKS2*			*1,55*		
	achtergevel +3 (middelste)	*GKS2*			*1,87*		
	achtergevel +3 (zijkant)	*GKS2*			*1,03*		
	achtergevel +4	*GKS2*			*1,32*		

achtergevel +4 (luik)	GKS2	0,94
achtergevel +5 (luik)	GKS2	0,83
GKS3 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS3	2,81
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS3	1,78
voorgevel +0	GKS3	20,52
voorgevel +0 (boven keldergat)	GKS3	6,79
voorgevel +1	GKS3	32,29
voorgevel +2	GKS3	7,18
voorgevel +3 (klein)	GKS3	1,43
voorgevel +3 (groot centraal)	GKS3	1,47
voorgevel +4 (luik)	GKS3	0,54
GKS3 - achtergevel		
achtergevel +0	GKS3	24,55
achtergevel +1	GKS3	21,44
achtergevel +2	GKS3	6,71
achtergevel +3 (klein)	GKS3	1,60
achtergevel +3 (groot centraal)	GKS3	1,62
voorgevel +4 (luik)	GKS3	0,52
GKS3 - zijgevel		
zijgevel +0	GKS3	6,11
zijgevel +1	GKS3	5,35
GKS3 - torentje		
torentje - zijde gevel 2	GKS3	1,07
torentje - achtergevel + schuine zijde	GKS3	5,85
torentje - achtergevel (groter raam)	GKS3	1,24
torentje- zijde gevel 3 (deur)		2,07
torentje - zijde gevel 3	GKS3	5,85
GKS4 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS4	3,16
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS4	2,49
voorgevel +0	GKS4	25,36
voorgevel +1	GKS4	26,58
voorgevel +2	GKS4	21,64
voorgevel +3	GKS4	5,44
voorgevel +3 (middelste)	GKS4	3,21
voorgevel +4	GKS4	1,09
voorgevel +4 (luik)	GKS4	1,83
GKS4 - achtergevel		
achtergevel +0	GKS4	18,35
achtergevel +1	GKS4	14,50
achtergevel +2	GKS4	11,48
achtergevel +3	GKS4	4,93
achtergevel +3 (middelste)	GKS4	2,14
achtergevel +4	GKS4	1,95
achtergevel +4 (luik)	GKS4	1,40
achtergevel +5 (luik)	GKS4	0,56
GKS4 - torentje		
torentje - zijde gevel 3	GKS4	2,18
torentje - achtergevel + schuine zijde	GKS4	4,36
GKS5 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS5	2,63
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS5	3,66

voorgevel +0	GKS5	17,99
voorgevel +1	GKS5	16,92
voorgevel +2	GKS5	15,83
voorgevel +3	GKS5	4,43
voorgevel +3 (luik)	GKS5	2,21
voorgevel +4 (luik) - zijdelen zijn roosters	GKS5	1,29
GKS5 - achtergevel		
achtergevel +0 (deur)	GKS5	3,60
achtergevel +0 (bovenlicht)	GKS5	3,77
achtergevel +0	GKS5	19,10
achtergevel +1	GKS5	16,79
achtergevel +2	GKS5	15,79
achtergevel +3	GKS5	7,25
achtergevel +4	GKS5	1,13
achtergevel +4 (luik)	GKS5	1,11
achtergevel +5 (luik)	GKS5	0,32
GKS6 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS6	4,12
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS6	0,93
voorgevel +0	GKS6	11,87
voorgevel +1	GKS6	11,67
voorgevel +2	GKS6	23,26
voorgevel +3	GKS6	16,66
voorgevel +4	GKS6	4,01
voorgevel +4 (luik centraal)	GKS6	1,43
voorgevel +5 (luik centraal)	GKS6	0,61
voorgevel +5 (rond)	GKS6	0,44
GKS6 - achtergevel		
achtergevel +0	GKS6	7,08
achtergevel +1	GKS6	7,08
achtergevel +2	GKS6	15,44
achtergevel +3	GKS6	10,65
achtergevel +4	GKS6	4,45
achtergevel +4 (zijraam)	GKS6	0,61
achtergevel +5 (centraal)	GKS6	2,01
achtergevel +5 (zijkant)	GKS6	1,16
achtergevel +6 (luik)	GKS6	0,28
GKS6 - zijgevel		
zijgevel +0	GKS6	4,77
zijgevel +1	GKS6	4,74
zijgevel +2	GKS6	10,32
zijgevel +3	GKS6	7,05
zijgevel +4	GKS6	2,22
GKS7 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur)	GKS7	3,10
voorgevel +0 (bovenlicht)	GKS7	0,86
voorgevel +0	GKS7	11,17
voorgevel +1	GKS7	9,42
voorgevel +2	GKS7	14,95
voorgevel +3	GKS7	14,90
voorgevel +4	GKS7	4,65
voorgevel +4 (luik centraal)	GKS7	2,19
voorgevel +5	GKS7	0,81

voorgevel +5 (luik centraal)	*GKS7*	*0,71*
voorgevel +6 (luik)	*GKS7*	*0,22*
GKS7 - achtergevel		
achtergevel +0 (deur)	*GKS7*	*3,08*
achtergevel +0 (bovenlicht)	*GKS7*	*1,35*
achtergevel +0	*GKS7*	*11,46*
achtergevel +1	*GKS7*	*8,95*
achtergevel +2	*GKS7*	*15,28*
achtergevel +3	*GKS7*	*15,28*
achtergevel +4	*GKS7*	*4,48*
achtergevel +4 (luik centraal)	*GKS7*	*2,42*
achtergevel +5	*GKS7*	*1,62*
achtergevel +5 (luik centraal)	*GKS7*	*1,18*
achtergevel +6 (luik)	*GKS7*	*0,19*
GKS8 - voorgevel		
voorgevel +0 (deur rechts)	*GKS8*	*4,31*
voorgevel +0 (bovenlicht rechts)	*GKS8*	*1,55*
voorgevel +0 (deur links)	*GKS8*	*3,82*
voorgevel +0 (bovenlicht links)	*GKS8*	*1,55*
voorgevel +0	*GKS8*	*7,50*
voorgevel +1	*GKS8*	*11,69*
voorgevel +2	*GKS8*	*23,83*
voorgevel +3	*GKS8*	*17,24*
voorgevel +4	*GKS8*	*4,41*
voorgevel +5 (luiken)	*GKS8*	*2,87*
GKS8 - achtergevel		
achtergevel +0	*GKS8*	*12,80*
achtergevel +1	*GKS8*	*6,72*
achtergevel +2	*GKS8*	*13,16*
achtergevel +3	*GKS8*	*9,23*
achtergevel +4	*GKS8*	*2,53*
achtergevel +4 (raam midden)	*GKS8*	*5,07*
achtergevel +5 (luik)	*GKS8*	*0,94*
achtergevel +6 (luik)	*GKS8*	*0,32*
-		

SUBTOTAAL (excl. BTW)		**€ 951.307,97**
RAMING- EN WERFRESERVE	10%	**€ 95.130,80**
TOTAAL (excl. BTW)		**€ 1.046.438,77**